
Donnerstag, 27. Juni 2013

DATEN UND FAKTEN

zur offiziellen Schlüsselübergabe „Triple X“ an ASGSG und FC Marl

Chronologie der Baumaßnahme

Jahr 2005

- 24. 02. 2005: Beschluss des Sport-, Grünflächen- und Umweltausschusses, die Maßnahme Hagenstraße im Rahmen des Sportstättenkonzeptes umzusetzen
- Generelle Bedarfsermittlung und Abstimmung mit Schule und Vereinen

Jahr 2006

- Erstellung der Grundlagenplanung und Kostenermittlung durch die Firma Uhlenberg & Partner
- 20. 02. 2006: Informationsveranstaltung im Insel-Saal der Volkshochschule
- Bildung der Arbeitsgruppe „Sportzentrum Hagenstraße“ mit Vertretern der Schule, Vereine, Verwaltung
- Mitgliederversammlung der Vereine mit Votum der Vereinsmitglieder für die Fusion und Verlagerung der Sportaktivitäten zur Hagenstraße
- Unterzeichnung gegenseitiger Absichtserklärungen der Vereine und der Stadt Marl
- Erstellung eines Lärmschutzgutachtens

Jahr 2007

- Antrag der Stadt Marl an die Kommunalaufsicht auf Teilfreigabe der Mittel der Sportpauschale
- Ablehnung der Kommunalaufsicht
- Haushaltsgenehmigung im November und Vergabe der Planungsaufträge
- 16. 11. 2007: Informationsveranstaltung in der Aula am ASGSG

Jahr 2008

- Fertigung der Ausführung- und Genehmigungsplanung als Grundlage für die Baugenehmigung
- Fertigung und Grobabstimmung des Nutzungskonzeptes des Anbau I durch Vereine und Schule
- 10. 11. 2008: Erteilung der Baugenehmigung zur Umstrukturierung der Sportanlage Hagenstraße
- 16. 12. 2008: Ausschreibung der Bauleistungen für den I. Bauabschnitt der Sportanlage

Jahr 2009

- April 2009: Beginn der Arbeiten des I. Bauabschnittes und der Bauarbeiten im Anbau I
- Oktober 2009: Vergabe der Genehmigungsplanung einschl. Brandschutzgutachten für den Bauantrag der gesamten Gebäudemaßnahmen
- Finanzierungsgenehmigung der Sanierung des Außenkörpers des Gebäudes mit Fördermitteln des Konjunkturpaketes II (finanzielle Sicherung der Gebäudemaßnahmen)
- 26. 11. 2009: Informationsveranstaltung im insel-Saal der Volkshochschule

Jahr 2010

- 14. 01. 2010: Zusage der Aufsichtsbehörde zur Fortführung der Maßnahme Hagenstraße
- 25. 05. 2010: Informationsveranstaltung auf der Sportanlage Hagenstraße
- 01. 09. 2010: Beendigung der Arbeiten des Bauabschnittes I und Abnahme der Arbeiten

Jahr 2011

- 07. 02. 2011: Beginn der Bauarbeiten des II. Bauabschnittes
- 25. 03. 2011: Fusionsversammlung der SG Marl, der SpVg Marl und des VfL Drewer
- Juli 2011: Beendigung der Fassadenarbeiten und Fertigstellung des Untergeschosses
- 08. 09. 2011: Fertigstellung der Parkplatzanlage und des zentralen Zuganges zur Anlage sowie Abnahme bzw. Freigabe der Arbeiten des II. Bauabschnittes
- Dezember 2011: Fertigstellung der Bauarbeiten im Untergeschoss und der Terrasse

Jahr 2012

- Fortführung der Bauarbeiten im Obergeschoss des Anbau I
- Ausschreibung der Arbeiten des III. Bauabschnittes
- Mai 2012: Fertigstellung des Naturrasensportplatzes und Abnahme bzw. Freigabe des gesamten II. Bauabschnittes
- Beginn der Eigenarbeiten durch den FC Marl 2011
- 06. 08. 2012: Baubeginn III. Bauabschnitt
- September 2012: Umsetzung der Neuorganisation des Schulhausmeistereinsatzes
- Dezember 2012: Beendigung der Arbeiten im Obergeschoss des Anbau I und Schlussreinigung

Jahr 2013

- Fortführung der Eigenarbeiten des FC Marl 2011
- Mai 2013: Veränderung der Zaunanlage am Beachfeld
- Mai 2013: Ausschreibung der Außentoilettenanlage
- Juni 2013: Aufbringen und Verkleben des Kunstrasenbelages

Umfang der durchgeführten Arbeiten im Außenbereich**Bauabschnitt I**

- Spielfeld mit Kunstrasenbelag
- Wettkampfbahn mit Kunststoffbelag (4 rundlauf- und 4 110 m-Kurzstreckenbahnen)
- Stabhochsprung- und Hochsprunganlage
- Flutlichtanlage
- Tribünenanlage mit Sitzstufen für ca. 150 Besucher
- Garagen für die Aufbewahrung von Sportgeräten
- Lärmschutzmauer

Kosten: ca. 1.300.000,00 €

Bauabschnitt II

- Spielfeld mit Naturrasenbelag
- Multifunktionales Beachfeld
- 100 m-Kurzstreckenlaufbahn mit 6 Einzelbahnen in Tennenbauweise
- Diskusanlage
- Multifunktionale Kunststofffläche mit Volleyballspielfeld und zwei Streetball-Anlagen
- Parkplatz
- Fahrradstellplätze

Kosten: ca. 1.000.000,00 €

Bauabschnitt III

- Spielfeld mit Kunstrasenbelag
- Kugelstoßanlage
- Garage für die Aufbewahrung von Sportgeräten

Kosten: ca. 700.000,00 €

Sonstige Kosten: ca. 300.000,00 €
(Gutachten etc.)

Gesamtkosten: ca. 3.300.000,00 €

Gesamtbauzeit: 2009 bis 2013

Umfang der durchgeführten Arbeiten im Gebäude/Anbau I**Untergeschoss**

- Umbauarbeiten, bauseitig
- Grundsanierung des Innenbereiches
- Technische Erneuerung des Heizungs-, Lüftungs- und Elektrizitätssystems
- Erneuerung der Dusch- und Sanitäreinrichtungen
- Fenster und Türen
- Sanierung der Fassade und des Daches

Obergeschoss

- Umbauarbeiten, bauseitig
- Technische Erneuerung des Heizungs-, Lüftungs- und Elektrizitätssystems
- Erneuerung der Sanitäreinrichtungen
- Fenster und Türen

Gesamtkosten: **ca. 1.100.000,00 €**

Mittel aus KP II **ca. 460.000,00 €**
Eigenmittel **ca. 640.000,00 €**

Gesamtbauzeit: **2009 bis 2012**

Noch ausstehende Arbeiten:

- Bau einer Außentoilettenanlage
- Begrünung der Sportanlage (Restarbeiten)
- Restliche Pflasterarbeiten
- Restliche Einzäunungsarbeiten
- Tribüenausstattung mit Barriere und Sitzplätzen
- Wasser- und Stromanschluss für Beachfeld
- Aufenthalts- bzw. Unterstellmöglichkeit für Turnierteilnehmer am Beachfeld
- Beschaffung von leichtathletischen Sportgeräten (Hochsprung, Hürden, Kugelstoßen) Mobiliar für das Vereinsheim und Terrasse.

Die Durchführung der aufgeführten Arbeiten und Beschaffungen werden schnellstmöglich, spätestens jedoch bis Ende 2013, erledigt sein.